

## 沧州木山精工有限公司

### 迁建年产 1000 吨不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品搬迁项目

#### 竣工环境保护验收意见

2021 年 4 月 26 日, 沧州木山精工有限公司根据《沧州木山精工有限公司迁建年产 1000 吨不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品搬迁项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求, 组织相关单位人员对本项目进行了验收, 提出验收意见如下:

#### 一、工程建设基本情况

##### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目位于河北省沧州市开发区黄河东路 35 号, 租赁沧州友信汽车配件有限公司土地(租赁协议见附件), 厂址中心坐标为北纬 38°17'28.18", 东经 116°58'0.89"。厂址西侧、东侧为空地, 北侧为海纳川沧州汽车部件有限公司, 南侧为河北金弘圣达科技有限公司。距离项目最近敏感点为东南侧 1190m 处的风化店乡。项目建设完成后年产 1000 吨不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品。

##### (二) 建设过程与环保审批及排污许可情况

企业于 2021 年 02 月编制完成了《沧州木山精工有限公司迁建年产 1000 吨不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品搬迁项目环境影响报告表》, 并于 2021 年 03 月 22 日取得了河北沧州经济开发区行政审批局对本项目的批复, 批复文号: 冀沧开审批字【2021】010 号。企业已于 2020 年 7 月 13 日进行排污登记, 登记编号为 911309007415457614001W, 于 2021 年 03 月 25 日进行排污变更登记。

##### (三) 投资情况

本项目总投资为 4000 万元, 其中环保总投资 5 万元, 占总投资的 0.125%。

##### (四) 验收范围

本次仅对沧州木山精工有限公司迁建年产 1000 吨不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品搬迁项目进行验收。

#### 二、工程变动情况

工程建设内容与环评文件对比, 没有发生重大变化。

验收组:

杨备书

朱余琨

吴振之

冯希娟

司彦怡

### 三、环境保护设施建设情况

#### (一) 废气

项目生产过程中无废气产生。

#### (二) 废水

项目清洗废水经污水处理设施处理后回用，职工生活污水经化粪池处理达标后经污水管网排入沧州经济开发区污水处理厂处理。

#### (三) 噪声

项目噪声主要为生产设备等运行产生噪声。选用低噪声设备，采取基础减震、建筑隔声和距离衰减等降噪。

#### (四) 固体废物

项目生产过程产生下脚料收集后外售综合利用，检验包装过程产生的不合格品，收集后回用；生活垃圾厂内设垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运。生产过程使用的切削液、润滑油循环使用，隔油产生的浮油用于攻丝机冷却，砂滤产生的石英砂清洗后循环使用，不外排。

### 四、环境保护设施运行效果监测

河北中寰检测服务有限公司于2021年04月04日至2021年04月05日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为HBZH-Y-20210043。检测结果如下：

#### (一) 废气

项目生产过程中无废气产生。

#### (二) 厂界噪声

经检测，该企业四周厂界昼间噪声值范围为59.8~63.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准（昼间 $\leq 65$ dB(A)），企业夜间不生产。

#### (三) 废水

生活污水外排口中，pH值范围为7.70~7.83，COD日均最大值为118mg/L，SS日均最大值为83mg/L，氨氮日均最大值为7.14mg/L，总氮日均最大值为17.5mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准及沧州经济开发区污水处理厂进水水质标准（pH：6-9（无量纲）， $COD \leq 220$ mg/L， $SS \leq 110$ mg/L，氨氮 $\leq 25$ mg/L，总氮 $\leq 30$ mg/L）。

验收组：

杨春

李玲

吴振

马希娟

马玉华

清洗废水污水处理设施出口中，pH 值范围为 7.72~7.82，SS 日均最大值为 11mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表 1 洗涤用水标准。

## 五、验收结论

工程建设地点、建设内容与环评阶段对比没有重大变动。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目基本满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

验收组：

杨睿

李玲

吴振

冯希娟

刘亚怡

# 沧州木山精工有限公司

迁建年产 1000 吨不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品搬迁项目

## 竣工环境保护验收组人员信息

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	签字	备注
组长	杨春志	沧州木山精工有限公司	总经理	19903271866	杨春志	建设单位
成员	吴振兰	原沧州市市环境执法支队	高工	13931729731	吴振兰	专家
	牟金玲	沧州市市生态环境监控中心	正高工	13582757768	牟金玲	
	路瑞娟	沧州市市生态环境保护科学院	高工	15131708006	路瑞娟	
	司孟怡	河北中寰检测服务有限公司	经理	18332082244	司孟怡	检测单位